di M. FORZANO & C.

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

PIAZZA ARTORIA, 2 TEL. 892.500

COSTRUZIONE LAMPADARI E APLIQUES
IMPIANTI ELETTRICI
LAVORAZIONE METALLI

TORNITURA IN LASTRA

Spett.le SUN - LINE V.le Brigata Partigiane 18

GENOVA

Date, 24/1/1973

Oggello: 1ampade per T/N Stella Solaris

DA RITORNARE FIRMATO PER ACCETTAZIONE

A gentile richiesta Vs/ Prof. ZONCADA Vi abbiamo inviato ns/ campioni di fretti e plafoniere di cui Vi facciamo offerta :

### EMERGENZA

1) Faretto da in casso per luci emergenza "OCCHIO DI BUE, come campione.

inas saniludido.

Paretto da incasso Dis.77, somo da na/ cam

#### Esecuzione :

Corpo incassato tornito in lastra di L.L. da 12/10 Anello di ancoraggio al soffitto tornito in lastra con fori di fissaggio e fori di ancoraggio del corpo.

Chiera in anticorodal tornito con filettatura, anodizzata colore Vs/ indicazioni.

Vetro stampato leggermente bombato.

Portalampade in porcellana, conduttori in calza di vetro morsetto in steatite.

Anollo in vista in L.L. smodissato, celore au Va/

Prezzo per ogni faretto

£. 5.500.=

11,500.m

di M. FORZANO & C.

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

16137 GENOVA
PIAZZA ARTORIA, 2
TEL. 892.500

COSTRUZIONE LAMPADARI E APLIQUES
IMPIANTI ELETTRICI
LAVORAZIONE METALLI
TORNITURA IN LASTRA

foglio nº 2

Data,

24/1/1973

Oggetto:

2) Faretto da incasso DIS.77, come da ns/ campione ø mm.115, modificato, come da nuovo disegno del Prof. ZONCADA, portato a ø mm. 160.

#### Esecuzione :

Corpo incassato tornito in lastra di L.L. da 12/10, laccato bianco semilucido.

Ghiera in anticorodal tornito con controanello di tenuta c/baionette, e fori di circolazione aria.

Vetro stampato quadrettato.

Portalampade in porcellana, conduttori in calza di vetro, morsetti in steatite.

Prezzo per egni faretto

£. 11.500.=

#### SOPRA TAVOLI GIOCO

39 Faretto da incasso pr lampade "SPOOT, G.E Ømm. 165 come da disegno Vs/ Prof. ZONCADA

#### Esecuzione :

corpo incassato parte tornito in lastra e parte in tubo di L.L. con scanalature tornite verniciato ne-

Anello in vista in L.L. anodizzato, colore su Vs/

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

16137 GENOVA PIAZZA ARTORIA, 2 TEL. 892.500

COSTRUZIONE LAMPADARI E APLIQUES IMPIANTI ELETTRICI LAVORAZIONE METALLI TORNITURA IN LASTRA

foglio nº 3 fogile no h

Data, 24/1/1973

Oggetto:

Portalampade in porcellana, conduttori in calza di vetro, morsetti in steatite.

Prezzo per ogni faretto

£. 9.500.=

### PLAFONIERA

#### Esecuzioni :

Corpo incassato o mm. 410 tornito in lastra di L.L. da 12/10 verniciato bianco.

Anello in L.L. tornito in lastra da 12/10 con contro anello per tenuta plexiglass e baionette per il fissaggio al corpo

Schermo in pinspott stampato

Prezzo per ogni plafoniere £.

16.500.=

500.4

### n sisterios in calca di vetro ESCLUSO PARTI ELETTRICHE

Parti elettriche eventuali per la su detta plafoniera.

Nº 1 complesso fluorescente circolare da 40 WATT composto di : In attest di Va/ ordini cogliate gendire

Nº1 reattere "AROS" tachistart tropicalizzato tipo speciale per bordo.

di M. FORZANO & C.

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

16137 GENOVA
PIAZZA ARTORIA, 2
TEL. 892.500

COSTRUZIONE LAMPADARI E APLIQUES
IMPIANTI ELETTRICI
LAVORAZIONE METALLI
TORNITURA IN LASTRA

foglio nº 4

Data, 24/1/1973 Oggetto: nº 3 molle di tenuta del tubo circolare, in ottone crudo cromati. Nº 1 attacco a spina per il tubo Nº 1 morsetto in steatite Conduttori in calza di vetro Il tutto montato sulla plafoniera 2. 5.900.= Nº 1 complesso fluorescente circolare da 32 Watt e composto di : particolari come sopra Il tutto mentato sulla plafoniera 5.500.= Eventuale luce di emergenza Nº 1 portalampada "SMIMEC, con frutto in porcellana Cablaggio elettrico in calza di vetro Morsetto in steatite. (escluso lampade) caduno 500.=

In attesa di Vs/ ordini vegliate gradire

di M. FORZANO & C.

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

16137 GENOVA
PIAZZA ARTORIA, 2
TEL. 892.500

COSTRUZIONE LAMPADARI E APLIQUES
IMPIANTI ELETTRICI
LAVORAZIONE METALLI
TORNITURA IN LASTRA

foglio nº 5

Data, 24/1/1973

Oggetto:

e a disposizione per eventuali chiarimenti, vogliate gradire i ns/ saluti.



CONSEGNA: Data la difficoltà, nel momento attuale, a reperire dati materiali per la costruzione della sudetta fornitura Vi saremmo grat precisi in caso di buon fine della ns/ offerta.

PAGAMENTO: da definire all'ordine/